

Załącznik 1

Czersk ul. Gen. Andersa 3 – obmiary - naprawa elewacji.

LP.	Nazwa pracy	Obmiar	
1.	Rusztowania	164,10 m ²	
2.	Ostona rusztowań siatką	164,10 m ²	
3.	Instalacja odgromowa	164,10 m ²	
4.	Usunięcie luźnej farby i zmycie elewacji	164,10 m ²	
5.	Grunтовanie podłoża pod malowanie elewacji	164,10 m ²	
6.	Malowanie elewacji farbą silikonową	164,10 m ²	
7.	Wykonanie wyprawy z kleju z wtopioną siatką zbrojeniową i grunтовanie – naprawy	164,10 m ²	
8.	Grunтовanie podłoża pod wyprawę	164,10 m ²	
9.	Wykonanie wyprawy (struktury) z tynku silikonowego barwionego w masie	164,10 m ²	
10.	Grunтовanie podłoża pod malowanie cokołu	7,50 m ²	
11.	Malowanie cokołu farbą silikonową	7,50 m ²	
12.	Oklejenie obróbek blacharskich ogniomuru	5,00 m ²	

Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

 Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.pl

 Prezes Zarządu - mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.pl

 Członek Zarządu ds. technicznych – Daniel Wirkus: wice-techniczny@sm-chojnice.pl